THE DEAD SEA PRESERVATION
GOVERNMENT COMPANY LTD

החברה הממשלתית
להגנות ים המלח בע"מ

יום שלישי י"ז תמוז תשע"ד
15 יולי 2014

מכרז פומבי מס' 05/14
לביצוע עבודות להגבהת סוללת החוף הציבורי הדרומי במתחם התיירות עין בוקק
ולהגבהת סוללת החוף הציבורי הבינלאומי במתחם התיירות חמי-זוהר

מענה לשאלות הבהרה והבהרות

לכבוד

המשתתפים במכרז 05/14

שלום רב,

להלן הבהרה מס' 1 הכוללת עדכונים למסמכי המכרז, והתייחסות לשאלות הבהרה שנתקבלו במשרדי המזמין ביחס למסמכי המכרז שבנדון. בהתאם לסעיף 7 לפרק ההזמנה, הבהרות אלו יהפכו לחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

בד בבד עם פרסום מסמך הבהרות זה יפרסם המזמין נוסחים מעודכנים של המפרט הטכני המיוחד ושל כתבי הכמויות כאשר הם כוללים את השינויים המפורטים במסמך ההבהרות להלן. מסמכים אלו יחליפו את המסמכים הקיימים ויהיו המסמכים המחייבים עליהם יחתום הקבלן ויגישם במסגרת הצעתו.

מסמך זה ייחשב כחלק מתנאי המכרז, ויחולו עליו כל הוראות המכרז הנוגעות למסמכי המכרז, ועל המציע לצרפו להצעתו כשהוא חתום בחתימת המציע בתחתית מסמך זה.

אין באי התייחסותה של ועדת המכרזים לשאלה כלשהי או לפרט כלשהו בשאלה, כדי להוות הסכמה להנחותיו של השואל, או כדי לשנות בדרך כלשהי את פרשנות תנאי המכרז.

ככל שיש במסמך זה שאלות ותשובות הנוגעות לפרשנות של הדין, אין הן באות במקום ייעוץ משפטי מוסמך, וכל המסתמך עליהן עושה זאת על אחריותו בלבד.

	שאלה	מענה	סעיף
	הזמנה		
1.	בסעיף 4.8 נדרש ניסיון קבלני לפיו במהלך התקופה שתחילתה ביום 1.1.2009, השלים המציע ביצוען של 3	השלמת העבודות נדרשת החל מיום 1.1.2009 ועד למועד הגשת ההצעות במכרז (אין מניעה לכלול פרויקטים שהחלו בעבר, כל עוד מועד סיומן הינו מיום 1.1.2009 ועד למועד הגשת ההצעות במכרז).	סעיף 4.8 להזמנה

	עבודות כנדרש בסעיף. נא הבהרתכם האם השלמת העבודות נדרשת עד ליום 1.1.2009 או החל מיום 1.1.2009 ואילך?		
.2	בסעיף 6 נדרשת השתתפות חובה בסיור הקבלנים. מסיבות טכניות נציג חברתנו לא נכח בסיור שנערך ביום 30.6.2014. נא הבהרתכם האם ניתן יהיה להשלים הסיור, ולאפשר לחברתנו להשתתף במכרז?	עקב מגבלת לוח זמנים לא ניתן יהיה לקיים סיור קבלנים נוסף. מציע שלא השתתף בסיור הקבלנים לא יוכל להשתתף במכרז זה.	סעיף 6 להזמנה
.3	נדרשת הוצאת ערבות בהתאם לתנאים המופיעים בסעיפי פרק הערבות בהזמנה. לא צורף נוסח מחייב למסמכי ההזמנה, האם תוכלו להעביר נוסח העונה לדרישתכם שעל בסיסו נפיק הערבות?	לא יועבר נוסח ערבות. כל נוסח ערבות העומד בדרישות סעיף הערבות בהזמנה יתקבל. מציע שיבקש לאשר את נוסח הערבות קודם להגשת הצעתו (פרה-רולינג), יוכל להעבירו לבדיקת המזמין שבוע לפני מועד הגשת ההצעות. המזמין יבחן את נוסח הערבות וככל ויצריך הנוסח תיקון יציין זאת המזמין.	סעיפים 25-18 להזמנה
.4	האם יש להגיש את מסמכי המכרז בשלושה עותקים ועותק נוסף על גבי תקליטור?	לא. ראו הוראות סעיף 26 למסמכי ההזמנה.	סעיף 26 להזמנה
.5	סעיף 26 דורש 2 עותקים מודפסים ואחד דיגיטלי על גבי תקליטור. האם דרישה זו נוגעת רק לכתב הכמויות או לכל מסמכי המכרז?	הדרישה נוגעת גם למסמכי המכרז וגם לכתב הכמויות בהתאם להוראות סעיף 26 להזמנה. מסמכי ההזמנה יוגשו בעותק דיגיטלי על גבי תקליטור, כאשר כתב הכמויות יוגש בעותק דיגיטלי על גבי תקליטור, למילוי בקובץ ממוחשב שיספק המזמין.	סעיף 26 להזמנה
.6	האם יש תוכנה למילוי כתב הכמויות במחשב?	יועבר קובץ ממוחשב למילוי, שיסופק על ידי המזמין.	סעיף 26(ב).
.7	האם יש צורך להדפיס ולהגיש את המפרט הטכני המיוחד והתכניות עם יתר מסמכי המכרז?	לא.	סעיף 13.8 וסעיף 26 להזמנה
<u>הבהרות ועדכונים לכתב הכמויות:</u>			
	תיאור השינוי		**הפניה**
.8	בכותרת, במקום המילים: "**ריהוט עץ**" יבוא: "**ריהוט חוץ**".		02.42

.9	בתת פרק 02.01 "ריצפת חדר משאבות", יימחק נוסח סעיף 02.01.020, ובמקומו יבוא: **"יציקת ריצפה מבטון מזוין ב-40 בגודל של 4.80X3.80 מ"ר על שכבת בטון רזה בעובי 5 ס"מ וכן יציקת בסיס מבטון מזוין בגובה 10 ס"מ ובמידות 1.85X1.55 מ' לשם העמדת המשאבות המתוכננות, הכל בהתאם לתכנית."** אין שינוי בעמודות היחידה והכמות.	החלפת נוסח סעיף 03.02.01.020
.10	יתווסף סעיף 04.01.01.010 כדלהלן: **"גידור ובידוד שטח העבודה - מעקה בטון עם מבנה גידור ושילוט מעל מבנה המעקה."** בעמודות היחידה והכמות יעודכן: **"יחידה- מטר; כמות 100."**	הוספת סעיף חדש 04.01.01.010
.11	יתווסף סעיף 04.01.01.030 כדלהלן: **"איש אבטחה למעבר הולכי רגל לחוף."** בעמודות היחידה והכמות יעודכן: **"יחידה - י"ע; כמות – 180."**	הוספת סעיף חדש 04.01.01.030
.12	יתווסף סעיף 04.01.01.270 כדלהלן: **"הכנת חוף רחצה זמני"** בעמודות היחידה והכמות יעודכן: **"יחידה - קומפ'; כמות – 1."**	הוספת סעיף חדש 04.01.01.270
.13	יתווסף סעיף 04.01.01.280 כדלהלן: **"שביל גישה זמני לחוף"** בעמודות היחידה והכמות יעודכן: **"יחידה – מ"ר; כמות -150."**	הוספת סעיף חדש 04.01.01.280
.14	בעמודת הכמות יימחק המספר: **"40"** ובמקומו יבוא המספר: **"170"**.	החלפת נוסח סעיף 04.08.02.205
.15	בעמודת הכמות יימחק המספר: **"200"** ובמקומו יבוא המספר: **"150"**.	החלפת נוסח סעיף 04.08.02.210
.16	בעמודת התיאור המילים: **"כבל תת קרקעי טרמופלסטי רגיל או גמיש (XLPE) מסוג N2XY בחתך 5X6 ממ"ר, הזנה, לשירותים."** יימחקו; בעמודות היחידה והכמות המילים **"יחידה – מטר, כמות -25"** יימחקו. במקומן בעמודת התיאור יבוא: **"כבל תת קרקעי טרמופלסטי רגיל או גמיש (XLPE) מסוג N2XY בחתך 16X5 ממ"ר, הזנה, לשירותים."** ובעמודות היחידה והכמות: **"יחידה – מטר; כמות -170"**.	החלפת נוסח סעיף 04.08.02.215
.17	בעמודת התיאור המילים: **" כבל תת קרקעי טרמופלסטי רגיל או גמיש (XLPE) מסוג N2XY בחתך 5X6 ממ"ר, הזנה, עמודי תאורה."** יימחקו; בעמודות היחידה והכמות המילים: **"יחידה – מטר; כמות -150"** יימחקו.	מחיקת סעיף 04.08.02.216
.18	בעמודת התיאור המילים: **" כבל תת קרקעי טרמופלסטי רגיל או גמיש (XLPE) מסוג N2XY בחתך 5X6 ממ"ר, להזנת לוח תחנת שאיבה לביוב."** יימחקו; בעמודות היחידה והכמות המילים: **"יחידה – מטר; כמות -25"** יימחקו. במקומן בעמודת התיאור יבוא: **"כבל תת קרקעי טרמופלסטי רגיל או גמיש (XLPE) מסוג N2XY בחתך 16X5 ממ"ר, להזנת לוח תחנת שאיבה לביוב."**	החלפת נוסח סעיף 04.08.02.217

	ובעמודות היחידה והכמות: "**יחידה – מטר, כמות -180**".	
.19	בעמודת הכמות יימחק המספר: "**120**" ובמקומו יבוא המספר: "**20**".	החלפת נוסח סעיף 04.08.02.218
.20	בעמודת הכמות יימחק המספר: "**5**" ובמקומו יבוא המספר: "**6**".	החלפת נוסח סעיף 04.08.02.490
.21	בעמודת הכמות יימחק המספר: "**1**" ובמקומו יבוא המספר: "**6**".	החלפת נוסח סעיף 04.08.02.505
.22	בעמודת הכמות יימחק המספר: "**3**" ובמקומו יבוא המספר: "**10**".	החלפת נוסח סעיף 04.08.02.850
.23	בעמודת התיאור המילים: "**נקודה לטרמוסטט עבור סוכת מציל ומבני שרותים, בצינור פלסטי כפיף כבה מאליו בקוטר 23 מ"מ, התקנה תחת הטיח עם חוט משיכה מיחידת F/C עד למוצא הנקודה שתסתיים בקצה צינור.**" יימחקו; ובעמודת היחידה והכמות המילים: "**נק' 1**" יימחקו.	מחיקת סעיף 04.08.02.851
.24	בעמודת הכמות יימחק המספר: "**5**" ובמקומו יבוא המספר: "**6**".	החלפת נוסח סעיף 04.08.02.852
.25	בעמודת הכמות יימחק המספר: "**1**" ובמקומו יבוא המספר: "**2**".	החלפת נוסח סעיף 04.08.02.853
.26	בעמודת הכמות יימחק המספר: "**38**" ובמקומו יבוא המספר: "**48**".	החלפת נוסח סעיף 04.08.02.905
.27	בעמודת התיאור המילים: "**עמוד תאורה תיקני מפלדה גובה 4 מטר, העמוד פרופיל מרובע X2020 ס"מ בצבע מקורי.**" יימחקו; בעמודות היחידה והכמות המילים: **יחידה-קומפ'; כמות- 10**" יימחקו. במקומן יבוא: "**עמוד תאורה תיקני מפלדה גובה 4 מטר, העמוד פרופיל מרובע 20X20 ס"מ צבוע בצבע RAL7035 במפעל, בצביעה מותאמת לאווירה ימית.**" בעמודות היחידה והכמות יעודכן: "**יחידה קומפ', כמות 10**".	החלפת נוסח סעיף 04.08.03.065
.28	בעמודת הכמות יימחק המספר: "**6**" ובמקומו יבוא המספר: "**10**".	החלפת נוסח סעיף 04.08.05.445
.29	יתווסף סעיף 04.08.07.930 כדלהלן: בעמודת התיאור יעודכן: "**יחידת בתי תקע בתיבה אטומה למים מחומר פלסטי קשיח כבה מאליו, להתקנה גלויה, דרגת הגנה IP65, הכוללת בית תקע X16A3 דגם דרג ישראלי לדרגת הגנה IP55, מותקנת על פרופיל נירוסטה 304 ריבועי 5X5 ס"מ, עם פלטה ריבועית 10X10 ס"מ לקיבוע הפרופיל ליציקת בטון בקרקע לפי תכנית.**" בעמודות היחידה והכמות יעודכן: "**יחידה - קומפ'; כמות- 1.**"	הוספת סעיף חדש 04.08.07.930
.30	בכותרת, במקום המילים: "**ריהוט עץ**" יבוא: "**ריהוט חוץ**".	04.42
.31	בעמודת התיאור המילים: "**יחידת משטח אבן "קיסר" עם הגבהה אחורית של 15 ס"מ וקנט קדמי תחתון 30 ס"מ, במידות 60/300 ס"מ על פי התכנית האדריכלית לרבות עיבוד פתחים עגולים ל-3 כיורים ו-3 ברזים בעמידה, מדידה, הובלה והרכבה.**" יימחקו; ובעמודות היחידה והכמות המילים: "**יחידה- קומפ'; כמות- 1**"	החלפת נוסח סעיף 05.07.04.001

	יימחקו. במקומן יבוא: " **יחידת משטח אבן "קיסר" מקבוצת 5 בדגם 4220 עם הגבהה אחורית של 15 ס"מ וקנט קדמי תחתון 30 ס"מ, במידות 60/300 ס"מ על פי התכנית האדריכלית לרבות עיבוד פתחים עגולים ל-3 כיורים ו-3 ברזים בעמידה, מדידה, הובלה והרכבה."** בעמודות היחידה והכמות יעודכן: "**יחידה – מטר, כמות - 3.00**".	
.32	בעמודת התיאור המילים: "**יחידת משטח אבן "קיסר" עם הגבהה אחורית של 15 ס"מ וקנט קדמי תחתון 30 ס"מ, במידות 60/500 ס"מ על פי התכנית האדריכלית לרבות עיבוד פתחים עגולים ל-5 כיורים ו-5 ברזים בעמידה, מדידה, הובלה והרכבה.**" יימחקו; ובעמודות היחידה והכמות המילים: "**יחידה- קומפ', כמות- 1**" יימחקו. במקומן יבוא: "**יחידת משטח אבן "קיסר" מקבוצת 5 בדגם 4220 עם הגבהה אחורית של 15 ס"מ וקנט קדמי תחתון 30 ס"מ, במידות 60/500 ס"מ על פי התכנית האדריכלית לרבות עיבוד פתחים עגולים ל-5 כיורים ו-5 ברזים בעמידה, מדידה, הובלה והרכבה.** בעמודות היחידה והכמות יעודכן: "**יחידה – מטר, כמות – 5.00**".	החלפת נוסח סעיף 05.07.04.002
.33	בעמודת התיאור המילים: "**הארקות יסוד של מבנה. מחיר בהערכה לפי מ"ר שטח קומת היסוד של הבנין.**" יימחקו; בעמודות היחידה והכמות המילים: "**מ"ר 137**" ימחקו.	מחיקת סעיף 05.08.07.040
.34	בעמודות היחידה והכמות המילים: "**יחידה – יח'; כמות - 100**" יימחקו ובמקומן יבוא: "**יחידה – מטר; כמות- 130**".	החלפת נוסח סעיף 05.08.07.100
.35	בעמודת הכמות יימחק המספר: "**750**" ובמקומו יבוא המספר: "**17**".	החלפת נוסח סעיף 05.08.13.030
.36	בעמודת הכמות יימחק המספר: "**950**" ובמקומו יבוא המספר: "**7**".	החלפת נוסח סעיף 05.08.13.040
.37	יתווסף פרק ותת פרק חדשים: "**פרק 03 מוצרי בטון טרום** **תת פרק 01 תא שאיבה ותא מגופים**"	הוספת פרק ותת פרק חדשים 06.03.01
.38	יתווסף סעיף 06.03.01.010 כדלהלן: בעמודת התיאור יתווסף: "**אספקה, הובלה והרכבת תא שאיבה מבטון טרומי עגול בקוטר 2.4 מ' ובגובה כ - 5.0 מ', דגם PSTU-240 כולל: תקרה עם מכסים מנירוסטה, סל מגוב מכני עם פרופילי תמיכה ומסילות, סולם ירידה עם מעקה, הכנות לחיבור צנרת וציוד, איטום חרושתי פנים וחוץ, דוגמת תוצרת "וולפמן" או ש"ע הכל מושלם להרכבה תקינה.**" בעמודות היחידה והכמות יתווסף: "**יחידה - קומפ'; כמות- 1.**"	הוספת סעיף חדש 06.03.01.010
.39	יתווסף סעיף 06.03.01.020 כדלהלן: בעמודת התיאור יתווסף: "**אספקה, הובלה והרכבת תא מגופים מבטון טרומי**	הוספת סעיף חדש 06.03.01.020

	מלבני בגודל1.5X2.1X3.0(h) מ' כולל: מכסים מנירוסטה, סולם ירידה עם מעקה, אביזרי חיזוק ותימוך, הכנות לחיבור צנרת, איטום חרושתי פנים וחוץ, הכל מושלם להרכבה תקינה. בעמודות היחידה והכמות יתווסף: "**יחידה - קומפ'; כמות- 1.**"	
.40	יתווסף סעיף 07.08.01.005 כדלהלן: בעמודת התיאור יתווסף: "**הריסה ופירוק מבנה ת"ט קיים כולל פינוי פסולת לאתר המאושר, כולל יישור קרקע למפלס קיים.** בעמודות היחידה והכמות יתווסף: "**יחידה - קומפ'; כמות- 1.**"	הוספת סעיף חדש 07.08.01.005
	<u>עדכונים והבהרות ביוזמת המזמין למפרט הטכני המיוחד:</u>	
	תיאור העדכון	**סעיף**
.41	מספר העמוד "**340**" המתייחס לפרק "**מבוא לכתב כמויות ומחירים 340**" יימחק ובמקומו יבוא מספר העמוד: "**280**"	תוכן העניינים – שינוי מספר עמוד
.42	א. בפסקה 01.02.01 הקטע שבין המילים "**על הקבלן להגיש במסגרת**" ועד המילים "**צו התחלת עבודה**" יימחק ובמקומו יבוא: "**על הקבלן להגיש במסגרת תכנית העבודה המפורטת תכנון ומיקום גדרות הפרדה בין שטחי העבודה לבין אזורי התיירות וזאת ע"פ דרישות תוכנית שלבי ביצוע כללית. תוכנית זו תיתן מחד מענה לתנועת רכבים וציוד כבד לצורך ביצוע העבודות הפרויקט ומנגד תאפשר פגיעה מינימלית בהמשך פעילות אתרי הנופש והתיירות. על הקבלן להכין תוכנית זו ולהגישה לאישור המנהל בהתאם להוראות ההסכם. גבולות גידור שטחי העבודה יאפשרו המשך קיום חוף (זמני) מתרחצים נפרד לכל מלון לאורך כל תקופת הביצוע. הקבלן יקצה רצועת חוף זמני למלון בזמן ביצוע העבודות באורך שלא יקטן מ- 100 מ', גידור והפרדה בין שטחי העבודה ודרכי גישה לרכבי עבודה, אשר יבוצעו כשלב ראשון לפני תחילת ביצוע הפרויקט. הצבת הגידור ע"פ תוכנית מאושרת שתוגש ע"י הקבלן תבוצע בתוך 20 יום ממתן צו התחלת עבודה.**" ב. לאחר המילים "**הגידור יעשה באמצעות פח איסכורית צבוע בלבן**" יבוא: "**או באמצעות מעקות בטון טרומי מסוג Jersey Barrier שעליו מחובר לוח קשיח (עץ) הנתמך ע"י פרופיל מתכת, המחובר אל מעקות הבטון באופן בטוח, יציב ברוחות שבאזור ושלא ניתן להסרה ללא כלים מיוחדים (ראה דוגמא מטה) בהתאם להנחיית המנהל**". ג. המילים: "**גובה הגידור יהיה לפחות 2.2 מ'.**" יימחקו ובמקומן יבוא: "**גובה גידור האיסכורית יהיה לפחות 2.2 מ'.**" ד. יתווסף סעיף ג' כדלהלן: "**גידור באמצעות מעקות בטון טרומי מסוג Jersey Barrier - גובה מעקה הבטון יהיה לפחות 1.0 מטר, וגובה הלוח הקשיח מעל מעקה הבטון יהיה לפחות 1.2 מטר, סה"כ 2.2 מ'.**" ה. יתווסף סעיף ט' כדלהלן: "**הקבלן יעמיד צוות לאבטחת הולכי רגל החוצים**	החלפת נוסח סעיף 01.02.01

	בנקודות תורפה כפי שמתואר בסעיף 04.01.01.030. הצוות יכלול לפחות 2 אנשי אבטחה בכל נקודה. אנשים אילו יהיו מחברת אבטחה מאושרת ע"י המזמין בעלי לבוש וחזות מכובדת התואמת דרישות לאתר תיירותי." תתווסף התמונה לדוגמא דלהלן: ו. המילים: "**מדידה לתשלום: הגידור לא ישולם בנפרד ויהיה כלול בסעיף התארגנות. על הקבלן לקחת בחשבון הזזה של הגידור במהלך העבודות בהתאם לצורך או לפי דרישת המנהל ולקבלן לא תשולם כל תוספת בגין הזזת הגידור."** ימחקו ובמקומן יבוא: "**מדידה לתשלום: לגידור האיסכורית לא ישולם בנפרד ויהיה כלול בסעיף התארגנות. לגידור באמצעות מעקה בטון טרומי מסוג Jersey Barrier יהיה בהתאם לסעיף 04.01.01.010 בכתב הכמויות יח' מ"א.** **על הקבלן לקחת בחשבון הזזה של הגידור(איסכורית או מסוג Jersey Barrier) במהלך העבודות בהתאם לצורך או לפי דרישת המנהל ולקבלן לא תשולם כל תוספת בגין הזזת הגידור."**	
.43	המילים "**סעיף בוטל**" יימחקו ובמקומן יבוא: " **צוות אבטחה יחידת מידה לתשלום לאנשי אבטחה יהיה ע"פ י"ע של איש אחד**".	החלפת נוסח סעיף 01.02.02
.44	המילים: "**התקנת חוף זמני הכולל את המתקנים הבאים: מקלחת חוף: 1 יח', מתקן שטיפת רגלים: 1 יח', סוכת מציל 1 יח', סככות הצללה – 15 יח' ישולם לפי קומפלט.** **הסדרת שבילי גישה זמניים מחומר עודפי מחצבה (שומשום) מהודק על ידי 5 מעברים של מכבש של 10 טון לפחות, גודל אבן לא יותר מ-"3/8 בעובי 15 ס"מ, רוחב שביל 2.0 מ' ישולם לפי מ"ר."** יימחקו ובמקומן יבוא: "**התקנת חוף זמני הכולל את המתקנים הבאים: מקלחת חוף: 1 יח', מתקן שטיפת רגלים: 1 יח', סוכת מציל 1 יח', סככות הצללה – 15 יח' בהתאם לסעיף 04.01.01.270 בכתב הכמויות . יח' - קומפלט.** **הסדרת שבילי גישה זמניים מחומר עודפי מחצבה (שומשום) מהודק על ידי 5 מעברים של מכבש של 10 טון לפחות, גודל אבן לא יותר מ-"3/8 בעובי 15 ס"מ, רוחב שביל 2.0 מ' – בהתאם לסעיף 04.01.01.280 - יח' - מ"ר."**	החלפת נוסח סעיף 01.02.05
<u>הבהרות ועדכונים לתכניות (נספח א'– רשימת התכניות):</u>		
תיאור השינוי		**הפניה**

.45	נוספה תכנית מס'**09-701** – **תוכנית פרטים**	תוכניות חשמל, תאורה ותקשורת - חב' E.E.C.C הנדסת חשמל ותאורה
.46	נוספה תכנית מס'**09-702** – **תכנית פרטי תאורה**	תוכניות חשמל, תאורה ותקשורת - חב' E.E.C.C הנדסת חשמל ותאורה
.47	נוספה תכנית מס'**15-900** – **שירותים חוף בינ"ל - תוכנית**	אדריכלות מבנה שירותים - שלמה אהרונסון אדריכלים
.48	נוספה תכנית מס'**15-901** – **שירותים חוף בינ"ל** – **תוכנית גגות**	
.49	נוספה תכנית מס'**15-902** – **שירותים חוף בינ"ל** – **תוכנית שקעים ונופים**	
.50	נוספה תכנית מס'**15-903** – **שירותים חוף בינ"ל** – **תוכנית פריסות פנים שירותי נשים**	
.51	נוספה תכנית מס'**15-904** – **שירותים חוף בינ"ל** – **תוכנית פריסות פנים שירותי גברים**	
.52	נוספה תכנית מס'**15-905** – **שירותים חוף בינ"ל** –**חתכים**	
.53	נוספה תכנית מס'**15-906** – **שירותים חוף בינ"ל** – **חזיתות**	
.54	נוספה תכנית מס'**15-907** – **שירותים חוף בינ"ל** – **פרטים**	
.55	נוספה תכנית מס'**15-908** – **שירותים חוף בינ"ל** – **פרטים**	
.56	נוספה תכנית מס'**15-909** – **שירותים חוף בינ"ל** – **פרטים**	

חתימת המציע