

מכרז פומבי מס' 1/17
להתקשרות עם קבלן לסלילת כביש עין בוקק - חמי זוהר והקמת גשר נחל רום

הבהרה

לכבוד

המשתתפים במכרז 1/17

להלן מסמך הכולל התייחסות לשאלות הבהרה שנתקבלו במשרדי החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ ("המזמין") ביחס למסמכי המכרז שבנדון. בהתאם לסעיף 9 למסמך ההזמנה, הבהרות אלו יהפכו לחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

מסמך זה ייחשב כחלק מתנאי המכרז, ויחולו עליו כל הוראות המכרז הנוגעות למסמכי המכרז, ועל המציע לצרפו להצעתו כשהוא חתום בתחתית מסמך זה.

בד בבד עם פרסום מסמך הבהרה זה יעלה המזמין לאתר את מסמכי ההזמנה וההסכם, מפרט טכני, נספחים למפרט הטכני וכתב כמויות בגרסה מעודכנת הכוללת את כל השינויים הנכללים במסמך הבהרות זה.

אין באי התייחסותה של ועדת המכרזים לשאלה כלשהי או לפרט כלשהו בשאלה, כדי להוות הסכמה להנחותיו של השואל, או כדי לשנות בדרך כלשהי את פרשנות תנאי המכרז.

ההפניות במסמך הבהרות זה, לסעיף או סעיפים רלבנטיים מתוך מסמכי המכרז, אין בהן כדי לכלול או למצות את כל הסעיפים המושפעים מן ההבהרה ועל המציעים לבחון את השינויים בראייה כוללת של כל סעיפי מסמכי המכרז.

ככל שיש במסמך זה שאלות ותשובות הנוגעות לפרשנות של הדין, אין הן באות במקום ייעוץ משפטי מוסמך, וכל המסתמך עליהן עושה זאת על אחריותו בלבד.

<u>מענה</u>	<u>שאלה</u>	<u>הפניה</u>	
<u>מסמך ההזמנה</u>			
אין נוסח מחייב לערבות המכרז. ערבות שתעמוד בדרישות סעיפי הערבות בהזמנה תתקבל. מציע רשאי להעביר נוסח ערבות לבדיקת המזמין, קודם להפקתה.	לא צורף נוסח מחייב לערבות המכרז. נודה להבהרתכם בעניין זה.	סעיף 6.7	1.
"העבודות" מושא המכרז, מוגדרות כעבודות שיבוצעו על ידי הקבלן. אין שינוי בנוסח הסעיף.	נבקש הבהרתכם כי בשורה השנייה לפני הסוגריים יתווספו המילים " והכל בהתאם להוראות המכרז ". בנוסף, נבקש שאחרי	סעיף 7.3	2.

		המילים "לשם ביצוע העבודות" יתווספו המילים "ע"י הקבלן" וכן בסוף המשפט יתווספו המילים "ככל שהדבר תלוי בקבלן".	
3.	סעיף 7.5	נבקש כי בסיפת הסעיף יתווספו המילים "ע"י הקבלן והכל בהתאם להוראות המכרז".	אין שינוי בנוסח הסעיף.
4.	סעיף 7.9	א. נבקש להוסיף בשורה השנייה, לאחר המילים "בהודעה מראש" את המילה "ובכתב, של 30 יום". ב. נבקש להוסיף בסיפת הסעיף את המילים "ובלבד שלא מדובר על תקופה שתעלה על 60 ימים" (רלבנטי גם לסעיף 12.ב).	א. אין שינוי בנוסח הסעיף. ב. אין שינוי בנוסח הסעיף.
5.	סעיף 7.10	נבקש למחוק בשורה השנייה את המילים "המהווים תנאי לקבלת צו התחלת עבודה" וכן במקום המספר "30" להחליף במספר "60".	אין שינוי בנוסח הסעיף.
6.	סעיף 7.10.8	נבקש למחוק בשורה הראשונה את המילים "קבלת אישור המנהל מטעם המזמין".	אין שינוי בנוסח הסעיף.
7.	סעיף 7.12	נבקש שבשורה השלישית במקום המילים "לרבות לאחר קבלת ההצעות ולרבות לאחר הכרזה על הזוכה במכרז" ייכתב "ובלבד שהדבר קרה לפני הכרזת המזמין על ההצעה הזוכה". כמו כן, בשורה הרביעית לפני סוף המשפט, יתווספו המילים "אלא אם הוסכם אחרת בין הצדדים". בנוסף, בשורה הרביעית יימחק המשפט שלהלן "כן יהא רשאי המזמין שלא לממש את ההתקשרות ו/או להפסיק ו/או להפסיק ו/או לצמצם את היקף העבודות על פי מכרז זה, בכל שלב שהוא, הכל כמפורט בהסכם ההתקשרות".	אין שינוי בנוסח הסעיף.
8.	סעיף 14	נבקש כי בסיפת הסעיף יתווספו המילים "למעט פרטים שלא הובאו לידיעתו של	אין שינוי בנוסח הסעיף.

		הקבלן".	
9.	סעיף 17	נבקש שבשורה השישית, לאחר המילים "בגובה המגבלה המותרת" יתווספו המילים "ובלבד שהדבר יהיה מקובל על הקבלן" .	לאחר המילים "בגובה המגבלה המותרת" יתווספו המילים "תוך יידוע הקבלן" .
10.	סעיף 18	נבקש במקום המספר "120" ו- "90" בשורה הראשונה ובשורה השנייה (בהתאמה) ייכתב המספר "60" .	המספר "120" יישאר ללא שינוי. המספר "90" יימחק ובמקומו ייכתב "60" .
11.	סעיף 46	נבקש שבשורה השנייה במקום המילה "האישורים" ייכתב "הדרישות" .	אין שינוי בנוסח הסעיף.
12.	סעיף 50	א. נבקש בשורה השנייה להחליף את המילה "יפצה" במילה "ישפה" . ב. נבקש שבסיפת הסעיף יתווספו המילים "ככל שביטול הזכייה כאמור, נעוץ בהתנהלות הזוכה" .	א. אין שינוי בנוסח הסעיף. ב. אין שינוי בנוסח הסעיף.
13.	סעיף 51	נבקש למחוק סעיף זה.	אין שינוי בנוסח הסעיף.
14.	מסמך ב' (טופס הגשת ההצעה) סעיף 10	נבקש למחוק את המספר "120" ולכתוב במקומו את המספר "60" .	אין שינוי בנוסח הסעיף.
15.	מסמך ב' (טופס הגשת ההצעה) סעיפים 11-12	נבקש למחוק את סעיפים אלו.	אין שינוי בנוסח הסעיף.
מסמך ההסכם			
16.	סעיף 1	תחת הגדרת המילה "ההסכם" נבקש למחוק, בשורה השנייה ובשורה החמישית את המילים "וכל כל מסמך אחר שמצורף ו/או יצורף אליהם" ואת המילים "ו/או שיצורף אליהם בעתיד" (בהתאמה).	אין שינוי בנוסח הסעיף.
17.	סעיף 1	א. תחת הגדרת המילה "תקופת הביצוע" , בשורה השנייה במקום המילים "במועד שייקבע" ייכתב "בתוך 30 יום ממועד" . ב. בשורה הרביעית במקום המילים "יקבל את תעודת ההשלמה הנזכרת"	א. אין שינוי בנוסח הסעיף. ב. אין שינוי בנוסח הסעיף.

		<p>בסעיף 33 להלן ייכתב "ישלים את העבודות באתר" (רלבנטי בהתאמה גם לסעיף 12.א., סעיף 13.א., סעיף 17.א., סעיף 20.ב., סעיף 21.ג., סעיף 26.ב., 51.א.).</p>	
18.	סעיף 2.ג.	נבקש למחוק את הסעיף.	אין שינוי בנוסח הסעיף.
19.	סעיף 8.א.	נבקש לקבל 4 (ארבעה) העתקים מהתוכניות שיימסרו לקבלן.	אין שינוי בנוסח הסעיף.
20.	סעיף 9	נבקש להבהיר כי חרף האמור בהסכם, בכל מקום בו נדרש הקבלן לבצע את העבודות באופן מעולה, באיכות ובטיב מעולים ומשובחים ביותר וכיוצא באלה, אזי הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בהתאם לתוכניות וככל שהדבר עולה מהתוכניות שהועברו לקבלן (רלבנטי גם לסעיף 21.ב., 27.א., 27.ב.) –	אין שינוי בנוסח הסעיף.
21.	סעיף 11.ב.1.	הנכם מתבקשים להבהיר, כי בכל מקום בהסכם בו מופיעה המילה "פיצוי" הכוונה למילה "שיפוי".	אין שינוי בנוסח הסעיפים.
22.	סעיף 11.ב.5.	הנכם מתבקשים להבהיר, כי בכל מקום בהסכם בו מופיע שיעור אחוזים של "14%" אותו ייגבה המזמין מסכום ההוצאות הרלבנטיות (בהתאם לסעיף), יוחלף בשיעור של "8%" (רלבנטי גם לסעיפים 29, 33, 58).	אין שינוי בנוסח הסעיף.
23.	סעיף 11.ג.	הנכם מתבקשים להבהיר, כי בכל מקרה שיחול כח עליון, הדבר עשוי להוות דרישה להארכת לוי' ותמורה נוספת והנ"ל יועבר לאישור המפקח.	לאחר המילים "כלשהו בגינן" יתווסף "אך יהא רשאי להגיש למפקח בקשה להארכת לוי", אשר תיענה בהתאם לשיקול דעת המפקח.
24.	סעיף 12.א.3.א.	הנכם מתבקשים להבהיר, כי בסוף הסעיף יתווספו המילים "בתנאי שהנ"ל הועבר לקבלן עד למועד מתן צו התחלת עבודה" .	אין שינוי בנוסח הסעיף.
25.	סעיף 12.א.7.א.	הנכם מתבקשים להבהיר, כי בכל מקום בו נתבקש הקבלן כי עובדיו יהיו בעלי 10 שנות ניסיון, הרי שהדבר ישונה ל-5 שנות ניסיון, ובמקום בו מתבקש הקבלן להציב עובד	אין שינוי בנוסח הסעיף.

		בעל 5 שנות ניסיון (סעיף קטן ו') יוחלף ב- 3 שנות ניסיון (רלבנטי גם לסעיף 24.א.).	
26.	סעיף 14.ב.	<p>א. הנכם מתבקשים להגביל את יכולת המזמין להקטנה/ הגדלה של שכר ההסכם וכן לקבוע כי שינוי כאמור לא יהיה בשיעור של מעל 20%, אלא אם קיימת הסכמה בנושא, בין הצדדים (רלבנטי גם לסעיף 31 בהסכם, סעיף 46.א. פסקה שישית בהסכם).</p> <p>ב. הנכם מתבקשים להבהיר, כי חרף כל האמור במסמכי המכרז, ככל שיחולו עדכונים/שינויים/תוספות בתכניות ו/או בתכנון הפרויקט, יהיה הקבלן זכאי לתוספת לשכר החוזה בגין ביצוע השינויים, התארכות משך הביצוע ולהארכת לוחות זמנים בהתאמה,</p> <p>ג. נבקש להבהיר כי האמור בסעיף זה לא יחול במידה והשינוי נובע מתוכנית לביצוע בה לא סומן השינוי (האמור בסעיף זה רלבנטי גם לסעיף 32 בהסכם).</p>	<p>א. אין שינוי בנוסח הסעיף.</p> <p>ב. אין שינוי בנוסח הסעיף. ראו הוראות פרק ח' להסכם.</p> <p>ג. כלל השינויים יוטמעו בתכניות לביצוע.</p>
27.	סעיף 16.א.	<p>נבקש להבהיר כי הקבלן יהיה רשאי, אך לא חייב, להפסיק/לבטל את החוזה, בכל מקרה בו העבודות יופסקו או לחילופין לא יחלו, תוך חודשיים ממועד ההודעה על הזכייה במכרז או ממועד ההודעה על הפסקת העבודות בהתאמה, לרבות אם לא יתקבלו היתרי בניה וצו התחלת עבודה.</p>	אין שינוי בנוסח הסעיף.
28.	סעיף 16.ז.	<p>נבקש כי ככל שהעבודות יופסקו לא בשל נסיבות הנעוצות בקבלן אזי העבודות לא יועברו לקבלן אחר ו/או גורם אחר במקום הקבלן.</p>	אין שינוי בנוסח הסעיף.
29.	סעיף 17.ב.	<p>הנכם מתבקשים להבהיר כי במקום המילים "כל בא כוח מוסמך" ייכתב "מנהל הפרויקט", זאת משום שיכולים להיות נציגים באתר מטעם הקבלן שלא מהווים נציג מוסמך לקבלת החלטות באתר.</p>	<p>במקום המילים "כל בא כוח מוסמך" ירשם "מנהל הפרויקט".</p>

30.	סעיף 20.ו.	הנכם מתבקשים להבהיר, כי הקבלן יהיה אחראי על בטיחות באתר בכל זמן שיבצע, בעצמו ו/או באמצעות קבלני משנה מטעמו, עבודות באתר.	אין שינוי בנוסח הסעיף.
31.	סעיף 26.ג.	הנכם מתבקשים להבהיר, כי אספקת המים והחשמל באתר תהא על חשבון המזמין.	אין שינוי בנוסח הסעיף.
32.	סעיף 26.ד.	הנכם מתבקשים להבהיר, כי בשורה השנייה במקום המילים "השקעתם בעבודות" ייכתב "השלמת העבודות" .	אין שינוי בנוסח הסעיף.
33.	סעיף 26.יב.	הנכם מתבקשים להבהיר, כי פרק הזמן הרלבנטי בסעיף זה, יהיה לכל הפחות 14 ימים.	אין שינוי בנוסח הסעיף.
34.	סעיף 27.ז.	הנכם מתבקשים להבהיר, חומרים שאושרו ע"י מעבדה לא יצריכו אישור נוסף של המזמין ו/או מי מטעמו.	אין שינוי בנוסח הסעיף.
35.	סעיף 27.ח.	הנכם מתבקשים להבהיר, האמור בסעיף זה יהיה רלבנטי ככל שהדבר מתאפשר ובתנאי שהקבלן יבצע עבודותיו בהתאם להוראות המזמין ו/או מי מטעמו.	אין שינוי בנוסח הסעיף.
36.	סעיף 27.ט.	הנכם מתבקשים להבהיר, האמור בסעיף זה בעניין דרישת המנהל לקבלת דוגמאות של חומרים ואביזרים תיעשה טרם חתימה על ההסכם לביצוע עבודות הקבלן בפרויקט.	אין שינוי בנוסח הסעיף.
37.	סעיף 27.יב.	הנכם מתבקשים להבהיר ולהורות על מחיקה הסעיף האמור, שכן הוא מהווה סתירה לסעיף 27.ז. לעיל.	אין מדובר בסתירה. אין שינוי בנוסח הסעיף.
38.	סעיף 27.ג.3.	הנכם מתבקשים להבהיר, כי הבדיקה בסעיף זה תבוצע בהתאם למפרטים ו/או תקנים מקובלים.	לאחר המילים "וכיוצא באלה," יתווסף "שיבוצעו בהתאם למפרטים ו/או תקנים מקובלים" .
39.	סעיף 29.ד.	נבקש כי יובהר שככל שיתגבשו התנאים לקיזוז ו/או הפחתה, בהתאם לאמור ולהוראות המכרז, אזי ייעשה כן בתנאי שתועבר לקבלן הודעה מראש ובכתב וכי תינתן לו אפשרות להשמיע טענותיו בעניין (רלבנטי גם לסעיף 61, 62, 63, 64, 70 בהסכם).	בסיפת הסעיף יתווסף " , וזאת לאחר מתן הודעה מראש ובכתב לקבלן ומתן אפשרות לקבלן להשמיע את טענותיו" .
40.	סעיף 30	נבקש כי יובהר שהקבלן יבצע את עבודותיו	אין שינוי בנוסח הסעיף.

		בהתאם לנהלי בקרת האיכות וכן כי הקבלן יודיע למזמין ו/או מי טעמו על כל חלק ראשון של העבודה הרלבנטית בסעיף זה.	
41.	סעיף 38.א. ו-38.ב.	נבקש כי יובהר שהקבלן יפעל בהתאם להנחיות של המזמין, וככל שיעשה כן, לא תהיה כל טענה בקשר עם התנהלותו.	סעיף 38.א. ו-38.ב.
	סעיף 38.א. בתחילת הסעיף יתווסף "כי יעשה כמיטב יכולתו".		
	סעיף 38.ב. בתחילת הסעיף יתווסף "כי יעשה כמיטב יכולתו".		
42.	סעיף 39	נבקש כי יובהר שהקבלן יפעל בכפוף להוראות המזמין. כמו כן, הנכם מתבקשים להבהיר, כי במידה ויתגלו עתיקות באתר, תינתן לקבלן תמורה נוספת, יוארכו לוחות הזמנים בהתאמה לתקופת העיכוב שתיגרם בשל מציאת העתיקות.	
	בסיפת סעיף 39.ג. יתווסף "מבלי לגרוע מן האמור, הקבלן יהא רשאי לפנות למזמין בבקשה להארכת לוחות זמנים וכן לתוספת תמורה כנגד הוכחת נזק שנגרם בפועל לקבלן בשל מציאת העתיקות והטיפול בהן. שיקול הדעת הבלעדי לקבל או לדחות את בקשת הקבלן, בחלקה או במלואה, מסור למזמין והקבלן לא יישמע בכל טענה באשר להחלטתו".		
43.	סעיף 43	נבקש כי יובהר שבמידה שהקבלן יפעל בהתאם להוראות המזמין אזי הקבלן לא יהא אחראי לנזק שייגרם.	
	אין שינוי בנוסח הסעיף.		
44.	סעיף 46.א.	בפסקה הרביעית, נבקש כי המילים "שכר ההסכם כולל ומכסה גם סיכוני איחור או הפרעות העלולים לקרות מסיבה כלשהי (לרבות מקרים של כוח עליון)" יימחקו.	
	אין שינוי בנוסח הסעיף.		
45.	סעיף 46.א.	בפסקה חמישית נבקש את הבהרתכם אילו תשלומים נדרש הקבלן לשלם לרשויות, לרבות משטרת ישראל, משרד התחבורה, מועצה אזורית תמר, חברות ממשלתיות, ומכל מקום להבהיר כי תשלומים שבמהותם קשורים במזמין לא יושתו על הקבלן.	
	אין שינוי בנוסח הסעיף.		
46.	סעיף 51.ב.	נבקש שערבות הביצוע וערבות הבדק, תהיינה בשיעור של 5% מסכום שכר ההסכם, <u>לא כולל מע"מ</u> (רלבנטי גם לסעיף 53.א.).	
	אין שינוי בנוסח הסעיף.		
47.	סעיף 53.ד.	נבקש כי בתום תקופת הבדק, דהיינו חמש שנים ממועד השלמת העבודות, הערבות	
	אין שינוי בנוסח הסעיף.		

	תשוחרר לקבלן.		
48.	פרק יג'- נזיקין וביטוח	נבקש כי האמור בפרק הנ"ל יהא בכפוף להערות יועצי הביטוח מטעם המציע.	לא מקובל.
49.	סעיף 55.א.	נבקש שאחריות המציע, תהא על פי דין (רלבנטי גם לסעיפים 55.ב., 55.ג., 58).	אין שינוי בנוסח הסעיפים.
50.	סעיף 55.א.	נבקש כי יובהר שהקבלן יהיה אחראי רק לנזק שנגרם כתוצאה ממעשה או מחדל של הקבלן ו/או מי מטעמו בלבד, וכי נזקים שנגרמו מפעולות המפקח/המנהל/המזמין ו/או מי מטעמם יהיו באחריותם בלבד והקבלן לא יישא באחריות לכך.	הסעיף מתייחס לאחריות כתוצאה מביצוע העבודות על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו וכו'. אין שינוי בנוסח הסעיף.
51.	סעיף 61	בקשר עם פיצויים מוסכמים מראש בגין איחורים, הנכם מתבקשים לקבוע, כי תינתן לקבלן תקופת גרייס של 30 ימים שרק לאחריה ישולמו הפיצויים המוסכמים. כמו כן הנכם מתבקשים לקבוע, כי הפיצויים ישולמו רק בגין איחור בהשלמת כל העבודות ולא במקרה של איחור בביצוע אבני דרך.	אין שינוי בנוסח הסעיף.
52.	סעיף 61.א.	אנא הבהרתכם כי הכוונה היא שבמקרה שבו יחול עיכוב במסירה, שאיננו נעוץ בקבלן, אזי הקבלן לא יישא בכל תשלום ו/או חבות שהיא.	אין שינוי בנוסח הסעיף.
53.	סעיף 61.ג.	נבקש כי יובהר שככל שיתגבשו התנאים לקיזוז ו/או הפחתה, בהתאם לאמור ולהוראות המכרז, אזי ייעשה כן בתנאי שתועבר לקבלן הודעה מראש ובכתב וכי תינתן לו אפשרות להשמיע טענותיו בעניין.	לאחר המילים "מימוש ערבויות" ירשם "וזאת לאחר מתן הודעה מראש ובכתב לקבלן ומתן אפשרות לקבלן להשמיע את טענותיו" .
54.	סעיף 65	הנכם מתבקשים לתת לקבלן התראה מוקדמת בכתב ומראש בת 30 ימים לפחות לפני מתן הוראה על סילוק ידו, אלא אם מצוין אחרת במפורש במסגרת ההסכם. בנוסף הנכם מתבקשים לבטל את האפשרות של המזמין להשתמש ולמכור את החומרים/הציוד והמתקנים שבאתר, ככל שלא שולמה לקבלן תמורה בעדם.	אין שינוי בנוסח הסעיף.
55.	סעיף 70	נבקש כי יובהר שככל שיתגבשו התנאים לקיזוז, בהתאם לאמור ולהוראות המכרז,	בסוף הפסקה הראשונה יתווסף: "וזאת לאחר מתן הודעה מראש ובכתב"

		אזי ייעשה כן בתנאי שתועבר לקבלן הודעה מראש ובכתב וכי תינתן לו אפשרות להשמיע טענותיו בעניין.	לקבלן ומתן אפשרות לקבלן להשמיע את טענותיו".
56.	סעיף 71	הנכם מתבקשים להבהיר, כי העכבון לא יחול על מסמכים/תוצרים שהכין הקבלן.	אין שינוי בנוסח הסעיף.
	שאלות כלליות		
57.		הוראה כללית בעניין המפקח/המנהל - הנכם מתבקשים להבהיר במכרז על נספחיו, כי למרות כל האמור בו, סמכויותיהם של המפקח ו/או המנהל בכל הקשור ללוחות זמנים וכספים המגיעים לקבלן אינן סופיות ואינן מכריעות וכי ניתן יהיה לערער עליהם במסגרת מנגנון הכרעת סכסוכים שייקבע בין הצדדים.	אין שינוי בתנאי המכרז.
58.	א. נבקש כי יובהר כי חרף כל האמור במסמכי המכרז, סמכויות המפקח/המנהל או כל נציג אחר מטעם המזמין לא תהינה סופיות, בכל הקשור ללוחות זמנים או כספים המגיעים לקבלן. ב. נבקש הבהרתכם כי מקום בו נדרש הקבלן להגביר את קצב ביצוע העבודות מסיבות שאינן תלויות בקבלן, יהיה הקבלן זכאי לפיצוי בגין העלויות הכרוכות בכך.	א. אין שינוי בסעיפי המכרז. ב. אין שינוי בסעיפי המכרז.	
59.		אחריות המזמין על המידע הנמסר על ידו - הנכם מתבקשים להבהיר, כי המזמין אחראי לכל המידע, הסימונים וכל נתון אחר הנמסר על ידו בקשר עם המכרז וכי ידוע לו שהקבלן מסתמך על בדיקות/סימונים/נתונים אלו, לרבות ביחס לעבודות שבוצעו עד כה באתר (שלא ע"י הקבלן).	אין שינוי בסעיפי המכרז.
60.		הנכם מתבקשים להבהיר במפורש, כי לאור הנסיבות ולוח הזמנים המבוקש, וכן לאור התיאומים הרבים הנדרשים מול הגורמים השונים, ככל שייגרם עיכוב, שאינו כתוצאה ממעשה או מחדל של הקבלן, תינתן לקבלן הארכת לוחות זמנים ופיצויים בגין תקורות והוצאות שנגרמו לו בעניין זה.	אין שינוי בסעיפי המכרז.
61.		הנכם מתבקשים לצמצם את ההוראות בסעיפים לפיהם "מוסכם בזאת כי סעיף זה לעיל, על סעיפי המשנה שבו, הינו מעיקרי ההסכם, והפרתו ו/או- הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של ההסכם" , כך שיחולו במספר סעיפים בודדים, שכן הוראה זו מופיעה במעל 20 סעיפים בהסכם כולו.	אין שינוי בסעיפי המכרז.
62.		הנכם מתבקשים להוסיף לחוזה התייחסות למצב שבו החשבונות אינם משולמים במועד על ידי המזמין, לרבות	אין שינוי בסעיפי המכרז.

	ריבית שיהיה על המזמין לשלם בגין איחור כאמור.	
63.	הנכם מתבקשים להוסיף מנגנון יישוב סכסוכים של הכרעת מנכ"לים, טרם הפנייה לביהמ"ש.	אין שינוי בסעיפי המכרז.
64.	אחריות המזמין על המידע הנמסר על ידו - הנכם מתבקשים להבהיר, כי המזמין אחראי לכל המידע, הסימונים וכל נתון אחר הנמסר על ידו בקשר עם המכרז וכי ידוע לו שהקבלן מסתמך על בדיקות/סימונים/נתונים אלו, לרבות ביחס לעבודות שבוצעו עד כה באתר (שלא ע"י הקבלן).	אין שינוי בסעיפי המכרז.
65.	נספח ג' להסכם - נבקש לקבל תוכנית טופוגרפיה כללית של המתחם בפורמט DWG.	מקובל. תכנית כאמור תועלה לאתר המזמין.
66.	סוג הבטון במעברי המים – נראה כי קיימת סתירה בסוג הבטון – בין האמור במפרט הטכני ובכתב הכמויות (המתייחסים לבטון מסוג ב- 40), לבין האמור בחלק מן התוכניות (המתייחסות לבטון מסוג ב-50). נודה להבהרתכם.	סוג הבטון הנדרש הינו ב-40. תוכניות עודכנו בהתאם.
<u>מפרט טכני – עדכונים ביוזמת המזמין</u>		
67.	בסעיף 00.01.07.7, לאחר המילים "בגין שינויים אלה" יתווסף:	
	"יש להדגיש כי כביש מס' 3 המחבר בין כביש מס' 2 לכביש 90 (של נתיבי ישראל), טרם אושר סטטוטורית, ואישור לביצוע קטע כביש זה, יהיה רק על פי מכתב אישור, החתום ע"י סמנכ"ל הנדסה של המזמין. הערה זו מתייחסת גם לצומת החיבור של כביש מס' 3 וכביש 90."	
68.	יתווסף סעיף 02.01.0020 כדלהלן:	
	"02.01.0020 טבלת יסוד במידות 150/150/50 מבטון ב-30 טבלת היסוד עבור ביסוס פרגולות בתצפיות 13,15,17 תוצק כנגד טפסה, לא יאושר יציקה כנגד הקרקע, בזמן היציקה יש לכסות את הקוצים המיועדים לעמודוני הביסוס של הפרגולה על מנת שלא ידבק בהם בטון בעת הייציקה. עם סיום הייציקה יש לבצע חספוס של פני שטח המגע עם עמודוני הביסוס המוזכרים לעיל. החספוס יהיה לעומק 10 מ"מ לפחות וייחסוף את האגרגטים. <u>אופני מדידה ותשלום</u> העבודה תימדד ותשולם במ"ק ותכלול בנוסף לנדרש במפרט הכללי של נת"י את כל העבודות המצוינות לעיל בסעיף זה."	
69.	יתווסף סעיף 02.01.0030 כדלהלן:	
	"02.01.0030 בסיסים לעמודי הפרגולות מבטון ב-30 בסיסי העמודים עבור ביסוס פרגולות בתצפיות 13,15,17 יוצקו כנגד טפסה, לא יאושר יציקה כנגד הקרקע, לפני היציקה יש לוודא נקיון שטח המגע עם טבלת היסוד וכל לכלוך, אבק וכד'. בזמן היציקה יש לכסות את הקוצים המיועדים לקורות הקשרעל מנת שלא ידבק בהם בטון בעת	

	<p>היציקה.</p> <p>עם סיום היציקה יש לבצע חספוס של פני שטח המגע עם קורות הקשר. החספוס יהיה לעומק 10 מ"מ לפחות ויחסוף את האגרגטים.</p> <p><u>אופני מדידה ותשלום</u></p> <p>העבודה תימדד ותשולם במ"ק ותכלול בנוסף לנדרש במפרט הכללי של נת"י את כל העבודות המצוינות לעיל בסעיף זה."</p>
70.	<p>יתווסף סעיף 02.01.0060 כדלהלן:</p> <p>"02.01.0060 קורות קשר מבטון ב-30 בחתכים כלשהם, יצוקות ע"ג הקרקע (ללא טפסה תחתונה) מבטון ב-30.</p> <p>קורות הקשר תוצקנה על גבי שכבת בטון רזה. לפני יציקת הבטון הרזה יש לדאוג להידוק מתאים של הקרקע.</p> <p>דפנות הקורות יוצקו כנגד טפסה על מנת שיוכלו לקבל שכבת איטום. לפני היציקה יש לדאוג לנקיון המגע אם בסיסי עמודי הפרגולה ולוודא כי בוצע חספוס מתאים.</p> <p><u>אופני מדידה ותשלום</u></p> <p>העבודה תימדד ותשולם במ"ק ותכלול בנוסף לנדרש במפרט הכללי של נת"י את כל העבודות המצוינות לעיל בסעיף זה."</p>
71.	<p>יתווסף סעיף 02.01.0080 כדלהלן:</p> <p>"02.01.0080 קורות ראש מבטון ב-30 בחתכים כלשהם, יצוקות במפלס עליון של כלונסאות. 01.03.01, קורות ראש תבוצענה מעל כלונסאות דיפון במתקני יציאה של מעבירי המים.</p> <p>01.03.02 לפני ביצוע קורות הראש וראשי הכלונסאות יש להקפיד על מפלס פני הכלונסאות, סילוק חלקי בטון רופפים, חספוס פני הכלונסאות, ניקיון מאבק ולכלוך.</p> <p>01.03.03 פלדת הזיון תהיה נקיה, ישרה ובמידת הצורך תבוצע הארכה\או החלפת מוטות זיון שנפגעו.</p> <p><u>אופני מדידה ותשלום</u></p> <p>העבודה תימדד ותשולם במ"ק ותכלול בנוסף לנדרש במפרט הכללי של נת"י את כל העבודות המצוינות לעיל בסעיף זה."</p>
72.	<p>סעיף 02.01.0336 יימחק.</p>
73.	<p>יתווסף סעיף 05.01.0020 כדלהלן:</p> <p>"05.01.0020 איטום פני הבטון ברכיבים הבאים במגע עם הקרקע בסביבה משתכת - מריחת פריימר ויישום שכבת יריעה ביטומנית אלסטומרית בעובי 4 מ"מ. סעיף זה מתייחס לאיטום ביסוס תצפיות 13,15,17 עבודת האיטום תתבצע בהתאם להנחיות המפרט הכללי הבין משרדי פרק 05 סעיף 05021.</p> <p><u>אופני מדידה ותשלום</u></p> <p>המדידה והתשלום יהיו לפי מ"ר ותכלול את כל החומרים והעבודות המצויינים במפרט הכללי כמצוין לעיל."</p>
74.	<p>מספרי הסעיפים יעודכנו כדלהלן:</p> <p>מספר סעיף "09.1" ימחק, ובמקומו יבוא מספר סעיף "08.17"</p>

[illegible]

[illegible]

	<p>מספר סעיף "09.7" ימחק, ובמקומו יבוא מספר סעיף "08.23"</p> <p>מספר סעיף "09.7.1" ימחק, ובמקומו יבוא מספר סעיף "08.23.1"</p> <p>מספר סעיף "09.7.2" ימחק, ובמקומו יבוא מספר סעיף "08.23.2"</p> <p>מספר סעיף "09.7.3" ימחק, ובמקומו יבוא מספר סעיף "08.23.3"</p> <p>מספר סעיף "09.8" ימחק, ובמקומו יבוא מספר סעיף "08.24"</p> <p>מספר סעיף "09.8.1" ימחק, ובמקומו יבוא מספר סעיף "08.24.1"</p> <p>מספר סעיף "09.8.2" ימחק, ובמקומו יבוא מספר סעיף "08.24.2"</p> <p>מספר סעיף "09.8.3" ימחק, ובמקומו יבוא מספר סעיף "08.24.3"</p> <p>מספר סעיף "09.8.4" ימחק, ובמקומו יבוא מספר סעיף "08.24.4"</p> <p>מספר סעיף "09.8.5" ימחק, ובמקומו יבוא מספר סעיף "08.24.5"</p> <p>מספר סעיף "09.8.6" ימחק, ובמקומו יבוא מספר סעיף "08.24.6"</p> <p>מספר סעיף "09.8.7" ימחק, ובמקומו יבוא מספר סעיף "08.24.7"</p> <p>מספר סעיף "09.8.7.1" ימחק, ובמקומו יבוא מספר סעיף "08.24.7.1"</p> <p>מספר סעיף "09.8.7.2" ימחק, ובמקומו יבוא מספר סעיף "08.24.7.2"</p> <p>מספר סעיף "09.8.7.3" ימחק, ובמקומו יבוא מספר סעיף "08.24.7.3"</p> <p>מספר סעיף "09.8.7.4" ימחק, ובמקומו יבוא מספר סעיף "08.24.7.4"</p> <p>מספר סעיף "09.8.8" ימחק, ובמקומו יבוא מספר סעיף "08.24.8"</p> <p>מספר סעיף "09.8.9" ימחק, ובמקומו יבוא מספר סעיף "08.24.9"</p> <p>מספר סעיף "09.8.10" ימחק, ובמקומו יבוא מספר סעיף "08.24.10"</p> <p>מספר סעיף "09.8.11" ימחק, ובמקומו יבוא מספר סעיף "08.24.11"</p> <p>מספר סעיף "09.8.12" ימחק, ובמקומו יבוא מספר סעיף "08.24.12"</p> <p>מספר סעיף "09.8.13" ימחק, ובמקומו יבוא מספר סעיף "08.24.13"</p> <p>מספר סעיף "09.8.13.1" ימחק, ובמקומו יבוא מספר סעיף "08.24.13.1"</p> <p>מספר סעיף "09.8.13.2" ימחק, ובמקומו יבוא מספר סעיף "08.24.13.2"</p> <p>מספר סעיף "09.8.13.3" ימחק, ובמקומו יבוא מספר סעיף "08.24.13.3"</p> <p>מספר סעיף "09.8.14" ימחק, ובמקומו יבוא מספר סעיף "08.24.14"</p> <p>מספר סעיף "01.07.001" ימחק</p>
75.	<p>סעיף 40.03.01 ("הנחיות כלליות") סעיף קטן 3 ("אופני מדידה"), בחלק הרביעי, תימחק המילה "מ"א" ובמקומה תבוא המילה "יחידה".</p>
76.	<p>בסעיף 40.03.5 ("ריצוף באבן משתלבת דגם ריבוע, לאורך רצועת העזר") יעודכן גודל כל יחידה ל- "6/20/20 ס"מ".</p>
77.	<p>יתווסף סעיף 40.14 (עבודות באבן) כדלהלן :</p> <p><u>40.14 עבודות אבן</u></p> <p>המפרט הזה הינו השלמה לדרישות "מפרט כללי לעבודות בנייה" פרק 14 (1991).</p> <p>כל דרישות המפרט המיוחד עדיפות בכל מקרה על דרישות המפרט הכללי.</p>
78.	<p>יתווסף סעיף 40.14.01 (כללי), כדלהלן :</p> <p><u>40.14.01 כללי</u></p>

	<p>פרק 14 במפרט הכללי יקרא בצרוף למפרט מיוחד זה המהווה הרחבה של העבודות בהתייחס לעבודות פיתוח האתר וריצוף, אופני מדידה, בקרת איכות וכמפורט בכתב הכמויות. העבודה והחומרים הנדרשים ע"י פירוט ספציפי זה יכילו, ויכללו, את כל הפרקים הרלוונטיים של המפרט הכללי, הקשורים לביצוע העבודה, לפי הפרקים הסטנדרטים. כל הפריטים הרשומים בכתב הכמויות כוללים הובלה, אספקה, עבודה וכל סוג של חלק, אביזר או חומר הדרושים להתקנתם כאביזרי קשירה, איטום, כוחלה וכדומה. כמו כן כלולה בעבודה כל עבודה נדרשת כדי לענות לדרישות מסמכי החוזה ולהתקנה מלאה ומושלמת של הפריט. בקירות אבן מלאכותית, העבודה תכלול אספקה של כל העבודה, החלקים והחומרים, הציוד והאביזרים הדרושים לאספקה וישום של גמר האבן הסופי.</p> <p>בפרק זה יכללו העבודות הבאות:</p> <p>1. חיפוי קירות באבן חלוקי נחל מקומיים כדוגמאת הקיים באיזור כביש חמי זוהר."</p>
79.	<p>יתווסף סעיף 40.14.02 כדלהלן:</p> <p>"40.14.02 הגשות ודוגמאות</p> <p>דוגמת אבני חיפוי מסוג חלוקי נחל מקומיים כדוגמאת הקיים באיזור כביש חמי זוהר."</p>
80.	<p>יתווסף סעיף 40.14.03 כדלהלן:</p> <p>"40.14.03 דגמי דמי (Mock-ups)</p> <p>1. הקבלן יספק דוגמאות של חומרים, אביזרים ופרטי חיבור כאמור במדף 3210 בסעיף 35. בטרם יזמין אותם כמו כן הקבלן יגיש את הדוגמאות הבאות לאישור האדריכל לפני התקנתם באתר, הרכיבים המותקנים באתר יהיו זהים ברמת ביצועם לדגם שנבדק ואושר על ידי האדריכל.</p> <p>2. הקבלן יספק דגמי דמי, שיוקמו באתר הפרויקט במקום שיונחה על ידי האדריכל/מפקח. דגמי הדמי האלה יורכבו כדי לדמות תנאים סופיים, תוך הצגת תנאי חיבור וכל המאפיינים של העבודה הסופית. דגמי דמי אלה יוקמו בצורה מתאימה, מחוזקת ומחוברת כדי לשאת בעומסים המוטלים. כל פרטי העגינה והתמיכה יותקנו בהתאם לפרטים.</p> <p>3. כל השינויים הנחוצים יבוצעו עפ"י דרישת האדריכל והמפקח כדי להשיג את אישוריהם של המפקח והאדריכל עבור כל דגמי הדמי. דגמי הדמי יקבעו את סטנדרט האסטטיקה לאיכות עבור הפרויקט.</p> <p>4. אישור דגמי הדמי אינו מהווה אישור עבור סטיות ממסמכי החוזה שכוללים בדגמי הדמי, אלא אם סטיות כאלה אושרו באופן מיוחד בכתב על ידי המפקח.</p> <p>5. על דגמי הדמי להיות בשטח האתר במקום בו נקבע להניחם על ידי האדריכל/מפקח לאורך כל זמן ביצוע הפרויקט, ללא פירוקם או הזזתם.</p> <p>6. דגמי הדמי לא יהיו חלק מהמתוכנן לביצוע.</p> <p>7. כאשר נתנה הוראה על ידי אדריכל/מפקח, הקבלן יהרוס את דגמי- הדמי ויפנה אותם מאתר הפרויקט.</p> <p>8. הקבלן יגיש את דגמי הדמי והבדיקות הבאות</p> <p>2 מ"ר חיפוי אבן חלוקי נחל כדוגמאת הקיים בשטח באיזור כביש חמי זוהר."</p>
81.	<p>יתווסף סעיף 40.14.04 כדלהלן:</p>

	<p>"40.14.04 חיפוי קירות פיתוח בחלוקי נחל כדוגמאת הקירות הקיימים</p> <p>1. חיפוי קירות פיתוח בחלוקי נחל מקומיים, מסוג, גודל ומראה כדוגמאת הקיים.</p> <p>2. על פני האבן להיות חלקים וטבעיים ללא סימני חציבה. סוג וגוון האבן יהיו אחידים.</p> <p>3. עיגון האבן לקיר ברשת על גבי קיר בטון, עפ"י הנחיות קונסטרוקטור.</p> <p>4. אופני מדידה ותכולת מחיר</p> <p>המחיר כולל: את כל העבודות הנדרשות לביצוע העבודה, אספקה והובלה, את כל החומרים הדרושים לקיבוע האבן לקיר, מילוי מישקים ואיטום, לפי הנחיות קונסטרוקטור ולפי פרט אדריכלי, ביצוע MOCK UP ופירוקו ככל שיידרש על ידי האדריכל."</p>
82.	<p>סעיף 41.00.03 ("תיאום עבודות השקייה וגינון מול קבלן גינון נפרד") סעיף קטן i ("עבודות השקייה"), יעודכן החלק של "ביצוע ראשי מערכת", כדלהלן:</p> <p>המילים "פריסת הצנרת וקווי הטפטוף" ימחקו, ובמקומן יכתב: "אספקת השקיה ממוחשבת לדקלים, עד לביצוע מלא של מערכת השקיה חדשה, כולל ראש מערכת זמני, עם אספקת מים קבועה."</p>
83.	<p>סעיף 41.00.03 ("תיאום עבודות השקייה וגינון מול קבלן גינון נפרד") סעיף קטן ii ("עבודות גינון"), יעודכן החלק של "תכולת עבודות קבלן הגינון והשקייה", כדלהלן:</p> <p>יתווספו הסעיפים "ביצוע ראשי המערכת" ו-"פריסת הצנרת וקווי הטפטוף".</p>
84.	<p>סעיף 42.02.03 יעודכן כדלהלן:</p> <p>יתווסף סעיף 5 "סככות אוטובוס".</p>
85.	<p>בסעיף 42.02.06 תעודכן כותרת הסעיף כדלהלן:</p> <p>"42.02.06 מחסומי רכב עם/בלי קיפול על פי תכנית"</p>
86.	<p>סעיף 42.02.06 יעודכן כדלהלן:</p> <p>לאחר המילים "מק"ט 4995" יתווסף מק"ט נוסף "1-4995"</p>
87.	<p>יתווסף סעיף 42.02.09 כדלהלן:</p> <p>"42.02.09 סככת אוטובוס</p> <p>סככות אוטובוס דגם "עומר" תוצרת א.א.ם. שגב תעשיות בע"מ או ש"ע, לרבות ביסוס ותוספת צביעה כפולה (2 שכבות).</p> <p><u>אופן מדידה</u> : לפי יחידה</p> <p><u>המחיר כולל</u>: הספקת האלמנטים, הובלה, חפירה, הידוק שתית, ביסוס, עיגון, התקנה בשטח, צביעה כפולה, טיפול והתאמה לעמידה בתנאי קו חוף ים המלח וכל המתואר מעלה בפרק זה, לרבות התקנה בהתאם להנחיות היצרן."</p>
88.	<p>בסעיף 51.35.0500 ("הסדרי תנועה זמניים לבטיחות באתרי עבודה"), יעודכן החלק של "מדידה ותשלום", כדלהלן:</p>

	<p>"מדידה ותשלום</p> <p>התשלום יהיה לפי מחירון לעבודות סלילה וגישור של חב' נתיבי ישראל שפורסם ב- 9/2016, בהפחתה של 15%, והכל לפי ביצוע בפועל ובאישור מנהל הפרויקט.</p> <p>העתקת התמרורים, השלטים, מעקות הבטיחות וכל שאר האביזרים בזמן הביצוע, יהיו כלולים במחיר."</p>							
89.	<p>במבנה 03 יתווסף סעיף 02.01.0291 כדלהלן:</p> <p>"02.01.0291 השלמות יציקה מבטון ב-60 בין מקטעים טרומים כולל עורכי דריכה (Closures)</p> <p>בין שני קצות הזיזים שהורכבו ממקטעים טרומיים, או בינם לבין קבוצת המקטעים הטרומיים אשר הורכבו על פיגומים בקרבת נציבי הקצה, יוצקו קטעי חיבור מבטון. לפני ביצוע החיבור בין קצות הזיזים כנ"ל, יש לבדוק ולאמת כי הזיזים אכן מורכבים במפלסים ובתוואי כנדרש ובמידת הצורך לבצע את התיקונים הדרושים אם על ידי התאמת המפלסים באמצעות מערכת הג'קים המוצבים על מתקן העזר אשר ליד הנציבים ואם באמצעות סיבוב הזיזים בשלמותם. שיטת הביצוע והאמצעים לכך יהיו באחריות הקבלן עם היועץ המקצועי ובכפיפות לאישור המפקח. את שני קצות הזיזים הסמוכים קושרים לאחר מכן באמצעות קורות עזר מפלדה על מנת לשמור על מצב הדדי קבוע וללא דפורמציות בעת התקשות הבטון הנוצק בחיבור ביניהם. היציקה תתבצע באופן רצוף ללא הפסקות ויש להתאים את סוג תערובת הבטון, התבניות, קצב היציקה והריטוט. משטח התבנית הפנימית יהיה זהה לזה שבמפעל הטרומי לקבלת מרקם זהה לזה של האלמנטים הטרומים, ועל כן יש לתאם גם את הרכב תערובת הבטון, סוג הצמנא והאגרגט.</p> <p>אופני מדידה ותשלום</p> <p>הסעיף ימדד וישולם במ"ק, התשלום יכלול את ביצוע העבודה בשלמותה בהתאם למצוין לעיל ולדרישות המפרט הכללי של נת"י"</p>							
90.	<p>במבנה 03, יעודכן פרק 03, "אלמנטים טרומים למקטעי גשר בשיטת הזיז המאוזן" תחת הכותרת "גורם מקצועי מטעם הקבלן":</p> <p>לאחר המילים "בשיטת הזיז המאוזן" יתווסף "(שיכול להיות מתכנן הקונסטרוקציה מטעם הקבלן, ובלבד שיעמוד בתנאים עליהם שהורה המזמין)"</p>							
	<p>נספחים למפרט הטכני – עדכון ביוזמת המזמין</p>							
91.	<p>בתכנית מס' 147460-1610-440 תעודכן עמודת הקנ"מ ל-"1:100,1:50", מס' המהדורה ל"01" והתאריך ל"9/16".</p>							
92.	<p>תתווסף שורת תכנית 147460-1610-441 כדלהלן:</p> <table><tr><td>147460-1610-441</td><td>תכנון ניקוז – ערוץ מס' 12- תעלת בטון ומובל מס' 12 חתך לאורך מחתך 15 עד 24</td><td>1:100</td><td>0</td><td>23.2.17</td><td>למכרז</td></tr></table>	147460-1610-441	תכנון ניקוז – ערוץ מס' 12- תעלת בטון ומובל מס' 12 חתך לאורך מחתך 15 עד 24	1:100	0	23.2.17	למכרז	
147460-1610-441	תכנון ניקוז – ערוץ מס' 12- תעלת בטון ומובל מס' 12 חתך לאורך מחתך 15 עד 24	1:100	0	23.2.17	למכרז			
93.	<p>תתווסף שורת תכנית 147460-1610-442 כדלהלן:</p>							

		147460-1610-442	ערוץ מס' 12-תעלת בטון ומובל מס' 12 חתך לאורך מחתך 24 עד 28 ומתקן כניסה ויציאה של מעביר מים בכביש 2	1:100, 1:50	0	23.2.17	למכרז
94.	מתכנית מס' 147460-1610-455 ועד תכנית מס' 147460-1610-478 - תעודכן עמודת התאריך ל-"23.2.2017".						
95.	מתכנית מס' 010-800-2 עד תכנית מס' 010-892 - תעודכן עמודת התאריך ל-"23.2.2017".						
96.	בתכנית מס' 010-894 תעודכן עמודת מס' התכנית ל-"010-894-3" והתאריך ל-"23.2.2017".						
97.	בתכנית מס' 010-895 תעודכן עמודת מס' התכנית ל-"010-895-3" והתאריך ל-"23.2.2017".						
98.	תתווסף שורת תכנית 010-894-90 כדלהלן:						
		010-894-90	חתכים לרוחב כביש 90, ג'1	1: 200	0	23.2.17	למכרז
99.	תתווסף שורת תכנית 010-895-90 כדלהלן:						
		010-895-90	חתכים לרוחב כביש 90, ג'2	1: 200	0	23.2.17	למכרז
100.	מתכנית מס' 10-500 עד תכנית מס' 10-519 תעודכן עמודת התאריך ל-"23.2.2017".						
101.	שורת תוכנית מס' 10-521 תימחק.						
102.	מתכנית מס' 10-522 עד תכנית מס' 10-553 תעודכן עמודת התאריך ל-"23.2.2017".						
103.	תתווסף שורת תכנית 10-554 כדלהלן:						
		10-554	חתך לאורך קו מים בין כביש 90 לבין כביש 2	1:100/ 1:500	00	23.2.17	למכרז
104.	בתכנית מס' 10-555 תעודכן עמודת התאריך ל-"23.2.2017".						
105.	בתכנית מס' 10-556 תעודכן עמודת תיאור התכנית ל-"פרטים גיליון 1" והתאריך ל-"23.2.2017".						
106.	תתווסף שורת תכנית 10-557 כדלהלן:						
		10-557	פרטים גיליון 2	1:25	00	23.2.17	למכרז
107.	תתווסף שורת תכנית 10-558 כדלהלן:						

	10-558	פרטים גיליון 3	1:25	00	23.2.17	למכרז
108.	תתווסף שורת תכנית 10-559 כדלהלן :					
	10-559	פרטים גיליון 4	1:25	00	23.2.17	למכרז
109.	תתווסף שורת תכנית 10-565 כדלהלן :					
	10-565	פרטים גיליון 5	1:25	00	23.2.17	למכרז
110.	תתווסף שורת תכנית 10-566 כדלהלן :					
	10-566	פרטים גיליון 6	1:25	00	23.2.17	למכרז
111.	מתכנית מס' 5248-701 עד תכנית מס' LT-21 תעודכן עמודת התאריך ל- "23.2.2017".					
112.	בתכנית מס' LT-14 תעודכן עמודת תיאור התכנית ל- "פרט עמוד תאורה משולב 6/9 מטר" והתאריך ל "23.2.2017".					
113.	בתכנית מס' LT-16 תעודכן עמודת תיאור התכנית ל- "פרט עמוד תאורה בגובה 4 מטר" והתאריך ל "23.2.2017".					
114.	בתכנית מס' GAS-ST-R2-0000BC12-DD-0 תעודכן עמודת שם הקובץ ל- "GAS-ST-R2-0000BC12-DD-306A-0" והתאריך ל "23.2.2017".					
115.	בתכנית מס' GAS-ST-R3-0000BC12-DD-0 תעודכן עמודת שם הקובץ ל- "GAS-ST-R3-0000BC12-DD-306B-0" והתאריך ל "23.2.2017".					
116.	מתכנית מס' GAS-ST-R2-0000BC13-DD-301-00 עד תכנית מס' GAS-ST-R2-0000BC18-DD-303-00 תעודכן עמודת התאריך ל- "23.2.2017".					
117.	תתווסף שורת תכנית GAS-ST-RD2-000V13-DD-301-00 כדלהלן :					
	GAS-ST-RD2-000V13-DD-301-00	תכנית כללית	00	2.1772		למכרז
118.	תתווסף שורת תכנית GAS-ST-RD2-000V13-DD-302-00 כדלהלן :					

				למכרז				GAS-ST-RD2-000V13-DD-302-00	תכנית ביסוס קיר ישיבה ומדרגות מבטון	00	2.1772		
119.	תתווסף שורת תכנית GAS-ST-RD2-000V13-DD-303-00 כדלהלן:												
				למכרז				GAS-ST-RD2-000V13-DD-303-00	תכנית פלדה	00	2.1772		
120.	בתכנית מס' GAS-ST-RD2-000V15-DD-301-00, בשם התכנית יימחקו המילים "תנועה וחתיכים" ותעודכן עמודת התאריך ל"23.2.2017".												
121.	בתכנית מס' GAS-ST-RD2-000V15-DD-00 תעודכן עמודת שם הקובץ ל" GAS-ST-RD2-000V15-DD-00", שם התכנית ל"תכנית ביסוס וקיר ישיבה מבטון" והתאריך ל"27.2.2017".												
122.	בתכנית מס' GAS-ST-RD2-000V15-DD-00 תעודכן עמודת שם הקובץ ל" GAS-ST-RD2-000V15-DD-00", שם התכנית ל"תכנית פלדה" והתאריך ל"14.3.2017".												
123.	בתכנית מס' GAS-ST-RD2-000V17_ROM-DD-301-00 תעודכן שם התכנית ל"תכנית כללית" ועמודת התאריך ל"21.2.2017".												
124.	בתכנית מס' GAS-ST-RD2-000V17_ROM-DD-00 תעודכן עמודת שם הקובץ ל" GAS-ST-RD2-000V17_ROM-DD-302-00", שם התכנית ל"תכנית ביסוס וקיר ישיבה מבטון" והתאריך ל"22.2.2017".												
125.	בתכנית מס' GAS-ST-RD2-000V17_ROM-DD-00 תעודכן עמודת שם הקובץ ל" GAS-ST-RD2-000V17_ROM-DD-306-00", שם התכנית ל"תכנית קונסטרוקציה פלדה" והתאריך ל"9.3.2017".												
126.	מתכנית מס' 100 עד תכנית מס' 104-3 תעודכן עמודת התאריך ל"23.2.2017".												
127.	תכניות מס' 111-113 יימחקו.												
128.	מתכנית מס' 100 עד תכנית מס' 144 תעודכן עמודת התאריך ל"23.2.2017".												
129.	תכניות מס' 145-147 יימחקו.												
130.	מתכנית מס' 150 עד תכנית מס' 165 תעודכן עמודת התאריך ל"23.2.2017".												
131.	מתכנית מס' GAS-ST-RD2-000BR_ROM-DD-301-00 עד תכנית מס' GAS-ST-RD2-000BR_ROM-DD-308-00 תעודכן עמודת התאריך ל"23.2.2017".												
132.	בתכנית מס' GAS-ST-RD2-000BR_ROM-DD-309-00 תעודכן עמודת שם הקובץ ל" GAS-ST-RD2-000BR_ROM-DD-309A-00", שם התכנית ל"תכנית תבניות נציב קצה A 1" והתאריך ל"23.2.2017".												
133.	תתווסף שורת תכנית GAS-ST-RD2-000BR_ROM-DD-309B-00 כדלהלן:												

				תכנית תבניות נציב קצה B 1	GAS-ST-RD2- 000BR_ROM- DD-309B-00	למכרז
134.	בתכנית מס' GAS-ST-RD2-000BR_ROM-DD-310-00 תעודכן עמודת שם הקובץ ל-"GAS-ST-RD2-000BR_ROM-DD-310A-00", שם התכנית ל "תכנית תבניות נציב קצה 4 A" והתאריך ל "23.2.2017".					
135.	תתווסף שורת תכנית GAS-ST-RD2-000BR_ROM-DD-310B-00 כדלהלן:					
				תכנית תבניות נציב קצה B 4	GAS-ST-RD2- 000BR_ROM- DD-310B-00	למכרז
136.	בתכנית מס' GAS-ST-RD2-000BR_ROM-DD-311-00 תעודכן עמודת שם הקובץ ל-"GAS-ST-RD2-000BR_ROM-DD-311A-00" שם התכנית ל "תכנית פרטי זיון נציב קצה 1 A" והתאריך ל "23.2.2017".					
137.	תתווסף שורת תכנית GAS-ST-RD2-000BR_ROM-DD-311B-00 כדלהלן:					
				תכנית פרטי זיון נציב קצה B 1	GAS-ST-RD2- 000BR_ROM- DD-311B-00	למכרז
138.	בתכנית מס' GAS-ST-RD2-000BR_ROM-DD-312-00 תעודכן עמודת שם הקובץ ל-"GAS-ST-RD2-000BR_ROM-DD-312A-00", שם התכנית ל "תכנית פרטי זיון נציב קצה 4 A" והתאריך ל "23.2.2017".					
139.	תתווסף שורת תכנית GAS-ST-RD2-000BR_ROM-DD-312B-00 כדלהלן:					
				תכנית פרטי זיון נציב קצה B 4	GAS-ST-RD2- 000BR_ROM- DD-312B-00	למכרז
140.	מתכנית מס' GAS-ST-RD2-000BR_ROM-DD-313-00 עד תכנית מס' GAS-ST-RD2-000BR_ROM-DD-327-00 תעודכן עמודת התאריך ל- "23.2.2017".					
141.	בתכנית מס' GAS-ST-RD3-000BR_ROM-DD-328-00 תעודכן עמודת שם הקובץ ל-"GAS-ST-RD3-000BR_ROM-DD-328-00" והתאריך ל "23.2.2017".					
142.	בתכנית מס' GAS-ST-RD4-000BR_ROM-DD-329-00 תעודכן עמודת שם הקובץ ל-"GAS-ST-RD4-000BR_ROM-DD-329-00" והתאריך ל "23.2.2017".					
143.	מתכנית מס' 5248-770 עד תכנית מס' 5248-771 תעודכן עמודת התאריך ל"23.2.2017".					
144.	בתכנית מס' 10-560 תעודכן עמודת התאריך ל"23.2.2017".					
145.	מתכנית מס' 148 עד תכנית מס' 105-2 תעודכן עמודת התאריך ל"23.2.2017".					

כתב כמויות – מענה לשאלות עדכון ביוזמת המזמין			
146.	כללי	נבקש קוד לפתיחת קובץ כתב הכמויות או לחילופין כתב כמויות בגרסה פתוחה.	קובץ כתב כמויות בגרסה פתוחה יועלה לאתר המזמין.
147.	סעיף 02.19.01.002	נבקש פרט לסעיף.	הפרט הוסף לתכנית מס' 440 אשר עתידה לעלות בקרוב לאתר.
148.	סעיף 02.51.33.000	נבקש הקצב לסעיף.	המדובר בסעיף המתייחס ל"מעקה סופי". משכך לא שייך הקצב לסעיף זה.
כתב כמויות – עדכון ביוזמת המזמין			
149.	יתווסף סעיף 02.19.01.0030 כדלהלן :		
	02.19.01.0030	מאחז יד במדרגות- מורכב מעמודי פלדה בפרופיל 40/40 ס"מ, וקורת עץ מהגוני בפרופיל 25/45 מ"מ ופרופיל פלדה 20/40 מ"מ מגולוון וצבוע. המחיר כולל עיגון וביסוס.	מטר 5.0
150.	בסעיף 02.40.02.0010 תעודכן עמודת יח' מידה ל"יח"."		
151.	בסעיף 02.51.04.0080 תעודכן עמודת הכמות ל"35,800.0".		
152.	יתווסף סעיף 02.51.04.0081 כדלהלן :		
	02.51.04.0081	תא"צ 25 בעובי 5 ס"מ עם אגרגט גס גיר/דולומיטי סוג א' וביטומן PG70-10	מ"ר 35,800.0
153.	בסעיף 02.51.04.0310 תעודכן עמודת הכמות ל"48,700.0".		
154.	יתווסף סעיף 02.51.04.0350 כדלהלן :		
	02.51.04.0350	תא"צ 19 בעובי משתנה עם אגרגט גס גיר/דולומיטי סוג א' וביטומן PG70-10	טון 500.0
155.	סעיף 02.51.35.0000 יבוטל.		
156.	סעיף 02.51.35.0500 יבוטל.		
157.	יתווסף סעיף 02.57.07.0121 כדלהלן :		
	02.57.07.0121	תכנון וביצוע קידוח אופקי מתחת לכביש 90 להנחת שרוול פלדה בקוטר 32 אינץ' עשוי HDPE-100 דרג 12.5. העבודה תכלול: תכנון מלא של הקידוח כולל תיאומים עם חברת מקורות וחברת נתיבי ישראל. העסקת יועץ קרקע ויועץ תנועה להסדרת התנועה עד לקבלת כל האישורים הרלבנטיים לביצוע מושלם של הקידוח, כולל השחלה של קו מים בקוטר 560 מ"מ משני צידי הכביש. קו המים יהיה HDPE-100 PLUS בדרג 16 ע"פ אישורי מקורות.	מטר 20.0
158.	יתווסף סעיף 02.57.07.0122 כדלהלן :		
	02.57.07.0122	קידוח כנ"ל, אך בקוטר 28 אינץ', מותאם להשחלת קו מים בקוטר 500 מ"מ	מטר 20.0
159.	יתווסף סעיף 02.99.00.0000 כדלהלן :		
	02.99.00.0000	פרגולות בתצפיות על ערוצים 13, 15 ו-17	
160.	יתווסף סעיף 02.99.02.0000 כדלהלן :		
	02.99.02.0000	עבודות בטון יצוק באתר	

161.	יתווסף סעיף 02.99.02.0010 כדלהלן :	02.99.02.0010	בטון רזה יצוק מתחת לאלמנטים מבניים בעובי 5 ס"מ	מ"ר	248.0
162.	יתווסף סעיף 02.99.02.0020 כדלהלן :	02.99.02.0020	טבלת יסוד במידות 150/150/50 מבטון ב-30	מ"ק	53.0
163.	יתווסף סעיף 02.99.02.0030 כדלהלן :	02.99.02.0030	בסיסים לעמודי הפרגולה מעל טבלת היסוד מבטון ב-30	מ"ק	14.0
164.	יתווסף סעיף 02.99.02.0040 כדלהלן :	02.99.02.0040	קורות קשר מבטון ב-30 בחתכים כלשהם, יצוקות ע"ג הקרקע (ללא טפסה תחתונה).	מ"ק	21.0
165.	יתווסף סעיף 02.99.02.0050 כדלהלן :	02.99.02.0050	קירות תומכים מבטון ב-30 בחתכים שונים	מ"ק	40.0
166.	יתווסף סעיף 02.99.02.0060 כדלהלן :	02.99.02.0060	רולקות בטון ב-30 משולשות במידות 5X5 ס"מ עד 7X7 ס"מ	מטר	100.0
167.	יתווסף סעיף 02.99.02.0070 כדלהלן :	02.99.02.0070	תוספת מחיר עבור בטון ב-40 במקום ב-30	מ"ק	128.0
168.	יתווסף סעיף 02.99.02.0080 כדלהלן :	02.99.02.0080	תוספת למחיר הבטון עבור שימוש מוספי הגנה בפני כלורידים, סולפטים ובקרקעות אגרסיביים בהתאם להוראות המפרט הטכני המיוחד	מ"ק	128.0
169.	יתווסף סעיף 02.99.02.0090 כדלהלן :	02.99.02.0090	מוטות פלדה מצולעים רתיכים לזיון בטון לפי ת"י 4466/חלק 3, בכל הקטרים והאורכים	טון	10.0
170.	יתווסף סעיף 02.99.05.0000 כדלהלן :	02.99.05.0000	עבודות איטום		
171.	יתווסף סעיף 02.99.05.0010 כדלהלן :	02.99.05.0010	איטום פני הבטון ברכיבים הבאים במגע עם הקרקע בסביבה משתכת - מריחת פריימר ויישום שכבת יריעה ביטומנית אלסטומרית בעובי 4 מ"מ כמפורט במפרט המיוחד	מ"ר	450.0
172.	יתווסף סעיף 02.99.19.0000 כדלהלן :	02.99.19.0000	עבודות מסגרות חרש		
173.	יתווסף סעיף 02.99.19.0010 כדלהלן :	02.99.19.0010	קונסטרוקציית פלדה מגולוונת וצבועה בצבע יסוד, מפרופילי צינורות מרובעים סטנדרטיים RHS	טון	26.0
174.	יתווסף סעיף 02.99.20.0000 כדלהלן :	02.99.20.0000	עבודות גרות חרש		
175.	יתווסף סעיף 02.99.20.0010 כדלהלן :	02.99.20.0010	קירוי באמצעות לוחות במידות 140/25 מ"מ של חברת בול דק או ש.ע. המחיר כולל את החומר, התקנה, חיתוך, הקצעה, וכל טיפול אשר יידרש על ידי ספק החומר לתנאי האקלים באזור	מטר	6,000.0
176.	יתווסף סעיף 02.99.51.0000 כדלהלן :	02.99.51.0000	עבודות עפר		

177.	יתווסף סעיף 02.99.51.0010 כדלהלן :		
	02.99.51.0010	חפירה למבנים	מ"ק 300.0
178.	יתווסף סעיף 02.99.51.0020 כדלהלן :		
	02.99.51.0020	הידוק קרקע יסוד מקורי	מ"ר 180.0
179.	יתווסף סעיף 02.99.51.0030 כדלהלן :		
	02.99.51.0030	מילוי מובא למבני גשרים וקירות תמך (חומר א)	מ"ק 300.0

בכבוד רב,

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ

חתימת המציע: _____