



כ"ב אלול תשע"ט,
22 ספטמבר 2019

**מכרז פומבי מס' 4/19
לביצוע עבודות הגנה ושיקום בסוללת החוף באזור הביניים
(בין חמי זוהר לעין בוקק)**

הודעה בדבר דחיית מועדים ועדכון מסמכי מכרז

1. נמסרת בזאת הודעה בדבר דחיית מועדים ועדכון מסמכי המכרז שבנדון.
2. המועדים הבאים הקבועים בסעיף 3 למסמך ההזמנה יידחו, כמפורט להלן:

27.10.2019	מועד אחרון לתשלום דמי השתתפות ולהעברת שאלות הבהרה
27.11.2019 בשעה 14:00	מועד אחרון להגשת הצעות

3. להלן פירוט העדכונים ביחס למסמכי המכרז שבנדון. בהתאם לסעיף 15 למסמך ההזמנה, עדכונים אלו יהפכו לחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, ועל המציע לצרפו להצעתו כשהוא חתום בסופו.

בד בבד עם פרסום מסמך הבהרה זה, תועלה לאתר האינטרנט של החברה גירסה מעודכנת של נספח ד' למפרט הטכני המיוחד (נספח ד' להסכם ההתקשרות) ושל כתב הכמויות (מסמך ד'), הכוללת את כל השינויים הנכללים במסמך זה. על המציעים למלא את כתב הכמויות על גבי הגירסה המעודכנת בלבד.

4. בכל יתר המועדים והוראות המכרז לא יחול כל שינוי.

<u>עדכונים</u>	<u>הפניה</u>	
נספח ג' - תכניות		
עודכנו והועלו לאתר תכניות מס' 35-649-00 , 35-645-00 , 35-641-00 , 35-621-00 , 35-616-00	מבנה 6,7,8 תחנות שאיבה 20,21,22 – עדכון תכניות	1.
עודכנו והועלו לאתר תכניות מלאות מאת חברת מהוד תואמות לרשימת התוכניות המופיעות בנספח 1ד במקום התכניות שהועלו ב 22/8/2019 (תאריך תכניות מעודכן – 12.09.2019).	מבנה 2,3,4 – כביש 4, טיילת, הנחת תשתיות מי תמלחת בטיילת – תכניות	2.

נספח ד' למפרט הטכני המיוחד (רשימת תכניות)		
התווספו תכניות מס': 35-211-00	נספח ד1 – מבנה 1 – אתר התארגנות	.3
הורדו מהאתר תכניות 00-35-857-1, 00-35-857-2	נספח ד1 – מבנה 2,3,4 – כביש 4 טיילת, הנחת תשתיות מי תמלחת בטיילת	.4
התווספו תכניות 35-644-00, 35-643-00, 35-642-00, 35-621-00, 35-646-00, 35-647-00, 35-648-00, 35-650-00, 35-651-00, 35-652-00. הורדה תכנית 35-600-00	נספח ד1 – מבנה 6,7,8 תחנות שאיבה 20,21,22	.5
נספח ה' - כתב הכמויות		
הוספה הערה כמפורט להלן : הערה : מחירי היחידה יתבססו על עבודה ביבש . על הקבלן לקחת בחשבון שמפלט מי התהום יכול להשתנות ולנוע בין 13.50 ל 15.00 . לא תשולם תוספת מחיר בגין שיטות ואביזרי ביצוע לצורך עבודה ביבש.	מבנה 3 פרק 2	.6
סעיף 03.51.02.0900 עודכן והינו כדלקמן : "מילוי לסוללת הטיילת כולל הידוק מבוקר כמפורט במפרט הטכני המיוחד . המילוי יובא מפינוי ערימות קיימות בשטח במרחק עד 2 ק"מ . המחיר כולל העמסה , הובלה והידוק החומר בהידוק מבוקר . כמות : 35,000 מ"ק"	מבנה מס' 3 פרק 51	.7
הוסף סעיף 03.51.02.0901 כדלקמן : "מילוי ממזרח לאזורי הטיילת באזורי החופים כולל הידוק מבוקר כמתואר במפרט הטכני המיוחד . המילוי יובא מפינוי ערימות קיימות בשטח במרחק עד 2 ק"מ . המחיר כולל העמסה , הובלה והידוק החומר בהידוק מבוקר . כמות : 120,000 מ"ק"	מבנה מס' 3 פרק 51	.8
בוטל תת פרק עבודות עפר לחדר גנרטור מס' 06.01.02.02.0000 , 08.01.02.0000 , 07.01.02.0000	מבנה 6,7,8 תחנות שאיבה 20,21,22 פרק 01	.9
בוטל תת פרק עבודות בטון לחדר גנרטור מס' 06.02.02.0000 , 08.02.02.0000 , 07.02.02.0000	מבנה 6,7,8 תחנות שאיבה 20,21,22 פרק 02	.10
בוטל תת פרק עבודות איטום לחדר גנרטור מס' 06.05.02.0000 , 08.05.02.0000 , 07.05.02.0000	מבנה 6,7,8 תחנות שאיבה 20,21,22 פרק 05	.11
בוטלו סעיפים מס' 08.08.40.0160 , 07.08.40.0160 , 06.08.40.0160	מבנה 6,7,8 תחנות שאיבה	.12

	08 פרק 20,21,22	
בוטל תת פרק כלונסאות לחדר גנרטור מס' 06.23.02.0000 , 08.23.02.0000 , 07.23.02.0000	מבנה 6,7,8 תחנות שאיבה 20,21,22 פרק 23	.13
הוספת סעיף 06.01.01.0040 , 07.01.01.0035 , 08.01.01.0035 כדלקמן : (מלל אחיד בכל סעיף). "מצע סוג א' לרבות פיזור בשכבות של 20 ס"מ בהידוק מבוקר. כמות : 150 מ"ק"	מבנה 6,7,8 תחנות שאיבה 20,21,22 פרק 1	.14
הוספת סעיף 06.09.01.0010 , 07.09.01.0010 , 08.09.01.0010 כדלקמן : (מלל אחיד בכל סעיף). "טיח חוץ על קירות מעוגלים ושטחים מישוריים לרבות: הרבצה תחתונה, שכבת טיח מיישרת ושכבה עליונה בהתזה על בסיס צמנט לבן בגוון לפי בחירת האדריכל." כמות : 910 מ"ר.	מבנה 6,7,8 תחנות שאיבה 20,21,22 פרק 9	.15
הוספת סעיף 06.14.01.010 , 07.14.01.0010 , 08.14.01.0010 כדלקמן : (מלל אחיד בכל סעיף). "חיפוי קירות בלבני סיליקאט דגם טוסקני במידות 22/8 בעובי 2.5 ס"מ לרבות פוגות אופקיות ואנכיות ברוחב 1 ס"מ תוצרת אקרשטיין או שו"ע . חיפוי האבן בהתאם לתכנית קונסטרוקציה 00-621-35 ותכנית אדריכלית. הכול לביצוע מושלם . החיפוי יהיה בכפוף לשיטת הביצוע הרטוב כפי שמופיע ת"י 1872 חלק 2." כמות : 200 מ"ר.	מבנה 6,7,8 תחנות שאיבה 20,21,22 פרק 14	.16
הוספת סעיפים 06.44.01.0106 , 07.44.01.0106 , 08.44.01.106 כדלקמן : (מלל אחיד בכל סעיף). שער הזזה קונזולי קל (כנף השער צפה מעל פני הקרקע), באורך עד 6.0 מ' וגובה 2.0 מ', דגם "SK-20" תוצרת חבי "קשת מערכות שערים" או ש"ע. השער נפתח בגרירה ימינה או שמאלה, עשוי ממסגרת ומילוי בסורג פלדה מגולוונת צבועה. השער כולל : מנוע תואם חד פאזי, 2 זוגות עיניים פוטואלקטריות, לוח פיקוד, פנס מהבהב, מקלט, שלט ומערכת בטיחות - סף רגישות. המחיר לא כולל יסודות (ראה סעיף 06.44.01.0108), נקודת חשמל ותשתית מתח נמוך." כמות : 1 יח'.	מבנה 6,7,8 תחנות שאיבה 20,21,22 פרק 44	.17
הוספת סעיפים 06.44.01.108 , 07.44.01.0108 , 08.44.01.0108 כדלקמן : (מלל אחיד בכל סעיף). "תוספת עבור ביצוע יסוד לשער קונזולי כמפורט בסעיף 44.050.0106. המחיר כולל אספקת שבלונה, חפירה, יציקת בטון וביטון המסילה." כמות : 2 יח'.	מבנה 6,7,8 תחנות שאיבה 20,21,22 פרק 44	.18
הוספת סעיפים 07.44.01.0130 , 08.44.01.0130 כדלקמן : (מלל אחיד בכל סעיף).	מבנה 7,8 תחנת שאיבה 21,22	.19

<p>"שער דו-כנפי במידות עד 6.0 מ"ר - השער נפתח בתנועת כנף של שני החלקים בכיוון פנים או חוץ, ומורכב ממסגרת פלדה מגולוונת צבועה ועליה גימור סרגלי P.V.C, אלומיניום או פלדה, לרבות 2 מנועים, לוח פיקוד ומנורת אזהרה. הפעלה בשלט רחוק בשיטת "רולינג-קוד". המחיר לא כולל נקודת חשמל."</p> <p>כמות : 1 יח'</p>	<p>פרק 44</p>	
<p>הוספו סעיפים 06.44.01.0150 , 07.44.01.0150 , 08.44.01.0150 כדלקמן: (מלל אחיד בכל סעיף). "שער להולכי רגל במידות 91/200 ס"מ (לצד כל סוגי השערים) לרבות משקוף, מפלדה מגולוונת, עם גימור P.V.C (ניתן לשלב ציפויים אחרים בתוספת מחיר)."</p> <p>כמות : 1 יח'</p>	<p>מבנה 6,7,8 תחנות שאיבה 20,21,22 פרק 44</p>	<p>.20</p>
<p>הוספו סעיפים 06.44.01.0160 , 07.44.01.0160 , 08.44.01.0160 כדלקמן: (מלל אחיד בכל סעיף). "תוספת עבור מנגנון חשמלי (זמזם לאינטרקום) לשער הולכי רגל לא כולל חיווט."</p> <p>כמות : 1 יח'</p>	<p>מבנה 6,7,8 תחנות שאיבה 20,21,22 פרק 44</p>	<p>.21</p>
<p>הוספו סעיפים 06.44.01.0170 , 07.44.01.0170 , 08.44.01.0170 כדלקמן: (מלל אחיד בכל סעיף). "תוספת עבור סוגר דלת הידראולי לשער הולכי רגל."</p> <p>כמות : 1 יח'</p>	<p>מבנה 6,7,8 תחנות שאיבה 20,21,22 פרק 44</p>	<p>.22</p>
<p>הוספו סעיפים 06.44.02.0010 , 07.44.02.0010 , 08.44.02.0010 כדלקמן: (מלל אחיד בכל סעיף). "ביצוע גיר גדר מבטון מזוין בגובה 2 מ' בהתאם לתכנית קונס' כולל חפירה, הידוק שתית מבוקר, יסוד עובר במידות 100/30 ובעומק של 60 ס"מ מפני פיתוח סופיים, בטון רזה, פלדת הזיון, קופינג, מישקים ותפרים בהתאם לפרטי הקונסטרוקטור וכולל הכנת פני השטח ליישום טיח. הטיח יימדד בנפרד."</p> <p>כמות עבור סעיף 06.44.02.0010 : 100 מ"א כמות עבור סעיף 07.44.02.0010 , 08.44.02.0010 : 83 מ"א</p>	<p>מבנה 6,7,8 תחנות שאיבה 20,21,22 פרק 44</p>	<p>.23</p>

בכבוד רב,

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ

חתימת המציע : *